



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР11-01-039-02</b>	<b>Устройство плитусов: цементных</b> Объем=20 / 100	<b>100 м</b>			<b>0,2</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ					103,51	1,73	35,81		
		2 ЭМ					5,44	1,88	2,05		
		3 в т.ч. ОТм					1,68	1,88	0,63		
		4 М					96,00		19,20		
		ЗТ	чел.-ч	10,76	1,73	3,72296					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,88	0,04888					
		Итого по расценке					204,95		57,06		
		ФОТ							36,44		
	Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	113	0,9	101,7			37,06		
	Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			20,13		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>114,25</b>		
<b>2</b>	<b>ФЕРр61-2-7</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм</b> Объем=10 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ					2 007,68	1,73	347,33		
		2 ЭМ					20,94	1,88	3,94		
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,88	1,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						1 140,25		114,03		
	999-9900	Строительный мусор	m	3,38		0,338					
		ЗТ	чел.-ч	226,6	1,73	39,2018					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,88	0,12596					
		Итого по расценке					3 168,87		465,30		
		ФОТ							349,03		
	Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.95	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			314,13		
	Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.95	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			153,57		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>933,00</b>		
<b>3</b>	<b>ФЕРр61-7-1</b>	<b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,0143</b>					
		Объем=1,43 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
		1 ОТ					3 436,05	1,73	85,00		
		2 ЭМ					36,26	1,88	0,97		
		3 в т.ч. ОТм					15,66	1,88	0,42		
		4 М					2 279,65		32,60		
	999-9900	Строительный мусор	m	8,1		0,11583					
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,73	9,4765213					
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,88	0,0311854					
		Итого по расценке					5 751,96		118,57		
		ФОТ							85,42		
	Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.95	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			76,88		
	Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.95	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			37,58		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>233,03</b>		
<b>4</b>	<b>ФЕР15-02-036-01</b>	<b>Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,35</b>					
		Объем=35 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
		1 ОТ					1 055,70	1,73	639,23		
		2 ЭМ					53,24	1,88	35,03		
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,88	12,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					4 768,29		1 668,90		
		ЗТ	чел.-ч	115	1,73	69,6325					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,88	0,94752					
		Итого по расценке					5 877,23		2 343,16		
		ФОТ							651,71		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			592,40		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			271,44		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 207,00</b>		
<b>4.1</b>	<b>ФССЦ-08.1.02.17-0161</b>	<b>Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия</b> (Отделочные работы)	<b>м2</b>			<b>8,6</b>	<b>28,25</b>		<b>242,95</b>		
<b>4.2</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.13-0031</b>	<b>Уголок ПВХ с стеклосеткой</b> (Отделочные работы)	<b>м</b>			<b>30</b>	<b>3,15</b>		<b>94,50</b>		
<b>5</b>	<b>ФЕР13-03-005-01</b>	<b>Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм</b> Объем=48 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,48</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
		1 ОТ					549,50	1,73	456,30		
		2 ЭМ					81,46	1,88	73,51		
		3 в т.ч. ОТм					37,79	1,88	34,10		
		4 М					1 173,24		563,16		
		ЗТ	чел.-ч	53,82	1,73	44,692128					
		ЗТм	чел.-ч	3,66	1,88	3,302784					
		Итого по расценке					1 804,20		1 092,97		
		ФОТ							490,40		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			419,29		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			212,59		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 724,85</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6</b>	<b>ФЕРр53-14-1</b>	<b>Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором</b> Объем=12 / 10	<b>10 м</b>			<b>1,2</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
		1 ОТ					24,31	1,73		50,47	
		4 М					0,02			0,02	
		<i>04.3.01.09 Раствор цементный</i>	<i>м3</i>	<i>0,02</i>		<i>0,024</i>					
		ЗТ	чел.-ч	2,71	1,73	5,62596					
		Итого по расценке					24,33			50,49	
		ФОТ								50,47	
		Приказ Минстроя России № НР Стены (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	%	93		93				46,94	
		Приказ Минстроя России № СП Стены (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	%	52		52				26,24	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>123,67</b>	
<b>6.1</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.07-0025</b>	<b>Раствор известковый марки: 100</b> (Стены (ремонтно-строительные))	<b>м3</b>			<b>0,024</b>	<b>451,14</b>			<b>10,83</b>	
<b>7</b>	<b>ФЕРр62-35-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 разаа//лестничных ограждений</b> Объем=23 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,23</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
		1 ОТ					637,63	1,73		253,71	
		2 ЭМ					0,66	1,88		0,29	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,88		0,05	
		4 М					115,44			26,55	
		<i>14.4.02.04 Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>	<i>т</i>	<i>0,0113</i>		<i>0,002599</i>					
		ЗТ	чел.-ч	73,8	1,73	29,36502					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,88	0,004324					
		Итого по расценке					753,73			280,55	
		ФОТ								253,76	
		Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	91		91				230,92	
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46				116,73	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>628,20</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	ФССЦ-14.4.04.08-0004	<b>Эмаль ПФ-115 цветная</b> (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг			3,1	16,66		51,65		
8	ФЕРр62-33-2	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза// радиаторов</b> Объем=3/100  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9	100 м2			0,03					
		1 ОТ					554,12	1,73	28,76		
		2 ЭМ					0,66	1,88	0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,88	0,01		
		4 М					145,95		4,38		
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,000483					
		ЗТ	чел.-ч	63,4	1,73	3,29046					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,88	0,000564					
		Итого по расценке					700,73		33,18		
		ФОТ							28,77		
		Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	91		91			26,18		
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			13,23		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>72,59</b>		
8.1	ФССЦ-14.4.04.08-0001	<b>Эмаль ПФ-115 белая</b> (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг			0,5	12,27		6,14		
9	ФЕРр62-17-2	<b>Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%</b>  Объем=82,664 / 100  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9	100 м2			0,82664					
		1 ОТ					260,06	1,73	371,91		
		2 ЭМ					7,07	1,88	10,99		
		3 в т.ч. ОТм					2,05	1,88	3,19		
		4 М					186,60		154,25		
		14.3.02.01 Краска водоземulsionная	т	0,067		0,0553849					
		ЗТ	чел.-ч	30,1	1,73	43,0456247					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,88	0,2486533					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					453,73		537,15		
		ФОТ							375,10		
	Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			341,34		
	Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			172,55		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 051,04</b>		
<b>9.1</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0321</b>	<b>Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-21 Люкс супер белая</b> (Отделочные работы)	<b>т</b>				<b>0,055385</b>	<b>21 460,28</b>			<b>1 188,58</b>
<b>10</b>	<b>ФЕРр62-16-2</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%</b>  Объем=206,95 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9	<b>100 м2</b>				<b>2,0695</b>				
		1 ОТ					210,82	1,73	754,79		
		2 ЭМ					7,07	1,88	27,51		
		3 в т.ч. ОТм					2,05	1,88	7,98		
		4 М					127,03		262,89		
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,067			0,1386565				
		ЗТ	чел.-ч	24,4	1,73		87,357734				
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,88		0,6225056				
		Итого по расценке					344,92		1 045,19		
		ФОТ							762,77		
	Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			694,12		
	Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			350,87		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 090,18</b>		
<b>10.1</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0323</b>	<b>Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов</b> (Отделочные работы)	<b>т</b>				<b>0,138657</b>	<b>25 486,83</b>			<b>3 533,93</b>
<b>11</b>	<b>ФЕР15-04-025-10</b> Прим.	<b>Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску- нанесение теплоизоляционной краски слоем 1мм</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,015</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=1,5/100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
	1 ОТ						281,17	1,73		7,30	
	2 ЭМ						2,94	1,88		0,08	
	3 в т.ч. ОТм						0,60	1,88		0,02	
	4 М						565,61			8,48	
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,01837			0,0002756					
	ЗТ	чел.-ч	31	1,73		0,80445					
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,88		0,00141					
	Итого по расценке						849,72			15,86	
	ФОТ									7,32	
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	101	0,9		90,9				6,65	
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85		41,65				3,05	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>25,56</b>	
<b>11.1</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0309</b>	<b>Краска утепляющая акриловая "Теплос-Топ" (теплоизоляционное покрытие) (Отделочные работы)</b>	<b>л</b>			<b>1,5</b>	<b>154,50</b>			<b>231,75</b>	
<b>12</b>	<b>ФЕРр62-7-2</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,23</b>					
	Объем=23 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
	1 ОТ						387,94	1,73		154,36	
	2 ЭМ						7,07	1,88		3,06	
	3 в т.ч. ОТм						2,05	1,88		0,89	
	4 М						172,63			39,70	
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0158			0,003634					
	ЗТ	чел.-ч	44,9	1,73		17,86571					
	ЗТм	чел.-ч	0,16	1,88		0,069184					
	Итого по расценке						567,64			197,12	
	ФОТ									155,25	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			141,28		
	Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			71,42		
<b>Всего по позиции</b>									<b>409,82</b>		
<b>12.1</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b>	<b>Эмаль ПФ-115 цветная</b> (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг			<b>3,6</b>	<b>16,66</b>		<b>59,98</b>		
<b>Итого по разделу 1 :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							11 656,91		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 184,97		
		Эксплуатация машин							157,47		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							61,47		
		Материалы							8 314,47		
		Строительные работы							16 033,50		
		в том числе:									
		оплата труда							3 184,97		
		эксплуатация машин и механизмов							157,47		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							61,47		
		материалы							8 314,47		
		накладные расходы							2 927,19		
		сметная прибыль							1 449,40		
		Итого ФОТ (справочно)							3 246,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 927,19		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 449,40		
		<b>Итого по разделу 1</b>							<b>16 033,50</b>		
<b>Раздел 2. Прочие работы.</b>											
<b>13</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную</b>	1 т груза			<b>0,45</b>	<b>42,98</b>	<b>1,88</b>	<b>36,36</b>		
		Объем=0,338+0,1158									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
<b>14</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км</b>	1 т груза			<b>0,45</b>	<b>6,69</b>	<b>1,88</b>	<b>5,66</b>		
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
<b>Итого по разделу 2 Прочие работы. :</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							42,02		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							42,02		
		Строительные работы							42,02		
		Дополнительная перевозка							42,02		
		<b>Итого по разделу 2 Прочие работы.</b>							<b>42,02</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							11 698,93		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 184,97		
		Эксплуатация машин							199,49		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							61,47		
		Материалы							8 314,47		
		Строительные работы							16 075,52		189 852
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09		Строительные работы							16 033,50	11,81	189 356
		в том числе:									
		оплата труда							3 184,97		
		эксплуатация машин и механизмов							157,47		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							61,47		
		материалы							8 314,47		
		накладные расходы							2 927,19		
		сметная прибыль							1 449,40		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09		Дополнительная перевозка							42,02	11,81	496
		Итого ФОТ (справочно)							3 246,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 927,19		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 449,40		
		Возмещение НДС БЦ: (8314,47+(199,49-61,47)+2927,19*0,182+1449,4*0,15)*0,2*ЕСЛИ(1;1;11,81) ТЦ: (8314,47+(199,49-61,47)+2927,19*0,182+1449,4*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0;1;11,81)							1 840,53		21 737
		<b>ВСЕГО по смете на 1 подъезд</b>							<b>17 916,05</b>		<b>211 588,66</b>
		Понижающий ( договорной) коэффициент -0,00678									-1436,13
		<b>ВСЕГО по смете на 1 подъезд с понижающим коэффициентом</b>									<b>210 152,53</b>