



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Лестничная клетка.</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР11-01-039-02</b>	<b>Устройство плитусов: цементных</b> Объем=20 / 100	<b>100 м</b>			<b>0,2</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,;										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ					103,51	1,73			35,81
		2 ЭМ					5,44	1,88			2,05
		3 в т.ч. ОТм					1,68	1,88			0,63
		4 М					96,00				19,20
		ЗТ	чел.-ч	10,76	1,73	3,72296					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,88	0,04888					
		Итого по расценке					204,95				57,06
		ФОТ									36,44
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Полы	%	113	0,9	101,7					37,06
		Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Полы	%	65	0,85	55,25					20,13
		Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>114,25</b>
<b>2</b>	<b>ФЕР15-02-036-01</b>	<b>Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен</b> Объем=35 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,35</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,;										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ					1 055,70	1,73			639,23
		2 ЭМ					53,24	1,88			35,03
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,88			12,48
		4 М					4 768,29				1 668,90
		ЗТ	чел.-ч	115	1,73	69,6325					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,88	0,94752					
		Итого по расценке					5 877,23				2 343,16
		ФОТ									651,71

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21 12 2020 п 25	%	101	0,9	90,9		592,40	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11 12 2020 п 16	%	49	0,85	41,65		271,44	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>3 207,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>ФССЦ-08.1.02.17-0161</b>	<b>Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия (Отделочные работы)</b>	<b>м2</b>		<b>8,6</b>	<b>28,25</b>	<b>242,95</b>	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>242,95</b>	
<b>2.2</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.13-0031</b>	<b>Уголок ПВХ с стеклосеткой (Отделочные работы)</b>	<b>м</b>		<b>30</b>	<b>3,15</b>	<b>94,50</b>	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>94,50</b>	
<b>3</b>	<b>ФЕР13-03-005-01</b>	<b>Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой. толщина слоя 3 мм Объем=45 / 100</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,45</b>			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,1;							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9							
	1 ОТ					549,50	1,73	427,79
	2 ЭМ					81,46	1,88	68,92
	3 в т.ч. ОТм					37,79	1,88	31,97
	4 М					1 173,24		527,96
	ЗТ	чел.-ч	53,82	1,73	41,89887			
	ЗТм	чел.-ч	3,66	1,88	3,09636			
	<b>Итого по расценке</b>					<b>1 804,20</b>		<b>1 024,67</b>
	<b>ФОТ</b>							<b>459,76</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Защита строительных конструкций и Прил. п.13, Приказ № 812/пр от оборудования от коррозии 21 12 2020 п 25	%	95	0,9	85,5		393,09	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Защита строительных конструкций и Прил. п.13, Приказ № 774/пр от оборудования от коррозии 11 12 2020 п 16	%	51	0,85	43,35		199,31	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 617,07</b>	
<b>4</b>	<b>ФЕРр53-14-1</b>	<b>Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=12 / 10</b>	<b>10 м</b>		<b>1,2</b>			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9							
	1 ОТ					24,31	1,5	43,76
	4 М					0,02		0,02
	ЗТ	чел.-ч	2,71	1,5	4,878			
	<b>Итого по расценке</b>					<b>24,33</b>		<b>43,78</b>
	<b>ФОТ</b>							<b>43,76</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Стены (ремонтно-строительные) Прил. п.87	%	93		93		40,70	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Стены (ремонтно-строительные) Прил. п.87	%	52		52		22,76	

		<b>Всего по позиции</b>							<b>107,24</b>
<b>4.1</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.07-0025</b>	<b>Раствор известковый марки: 100</b>	<b>м3</b>		<b>0,024</b>		<b>451,14</b>		<b>10,83</b>
		(Стены (ремонтно-строительные))							
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10,83</b>
<b>5</b>	<b>ФЕРр62-17-2</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами</b>	<b>100 м2</b>		<b>1,4</b>				
		<b>поверхностей потолков, ранее окрашенных:</b>							
		<b>водоземulsionной краской, с расчисткой</b>							
		<b>старой краски до 10%</b>							
		<b>Объем=140 / 100</b>							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения							
		1 ОТ					260,06	1,5	546,13
		2 ЭМ					7,07	1,5	14,85
		3 в т.ч. ОТм					2,05	1,5	4,31
		4 М					186,60		261,24
		ЗТ	чел.-ч	30,1	1,5	63,21			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,5	0,336			
		Итого по расценке					453,73		822,22
		ФОТ							550,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			500,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			253,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 576,32</b>
<b>5.1</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0321</b>	<b>Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил»</b>	<b>т</b>		<b>0,0938</b>		<b>21 460,28</b>		<b>2 012,97</b>
		<b>для внутренних работ: КА-21 Люкс супер</b>							
		<b>белая</b>							
		(Отделочные работы)							
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 012,97</b>
<b>6</b>	<b>ФЕРр62-16-2</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами</b>	<b>100 м2</b>		<b>3,1</b>				
		<b>поверхностей стен, ранее окрашенных:</b>							
		<b>водоземulsionной краской с расчисткой</b>							
		<b>старой краски до 10%</b>							
		<b>Объем=310 / 100</b>							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения							
		1 ОТ					210,82	1,5	980,31
		2 ЭМ					7,07	1,5	32,88
		3 в т.ч. ОТм					2,05	1,5	9,53
		4 М					127,03		393,79
		ЗТ	чел.-ч	24,4	1,5	113,46			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,5	0,744			
		Итого по расценке					344,92		1 406,98
		ФОТ							989,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			900,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			455,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 763,06</b>

6.1	ФССЦ-14.3.02.01-0323	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов (Отделочные работы)	т	0,2077	25 486,83	5 293,61	
<b>Всего по позиции</b>						<b>5 293,61</b>	
7	ФЕР15-04-025-10 Прим.	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску- нанесение теплоизоляционной краски слоем 1мм Объем=1,5/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,1; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9	100 м2	0,015			
		1 ОТ			281,17	1,73	7,30
		2 ЭМ			2,94	1,88	0,08
		3 в т.ч. ОТм			0,60	1,88	0,02
		4 М			565,61		8,48
		ЗТ	чел.-ч	31	1,73	0,80445	
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,88	0,00141	
		Итого по расценке			849,72		15,86
		ФОТ					7,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9	6,65
		Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	3,05
		Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16					
<b>Всего по позиции</b>						<b>25,56</b>	
7.1	ФССЦ-14.3.02.01-0309	Краска утепляющая акриловая "Теплос-Топ" (теплоизоляционное покрытие) (Отделочные работы)	л	1,5	154,50	231,75	
<b>Всего по позиции</b>						<b>231,75</b>	
8	ФЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9	100 м2	0,02			
		1 ОТ			387,94	1,5	11,64
		2 ЭМ			7,07	1,5	0,21
		3 в т.ч. ОТм			2,05	1,5	0,06
		4 М			172,63		3,45
		ЗТ	чел.-ч	44,9	1,5	1,347	
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,5	0,0048	
		Итого по расценке			567,64		15,30
		ФОТ					11,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91	10,65
		Прил. п.96					

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) Прил. п.96	%	46	46	5,38			
	<b>Всего по позиции</b>				<b>31,33</b>			
<b>8.1</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b>	<b>Эмаль ПФ-115 цветная</b> (Малярные работы (ремонтно-строительные))	<b>кг</b>		<b>0,3</b>	<b>16,66</b>		<b>5,00</b>
	<b>Всего по позиции</b>							<b>5,00</b>
<b>Итого по разделу 1 Лестничная клетка.</b>								<b>17 333,44</b>
<b>Раздел 2. Коридоры</b>								
<b>9</b>	<b>ФЕРр62-41-1</b> <b>Эквивалент.</b>	<b>Очистка вручную поверхности фасадов</b> <b>простых от известковой окраски: с земли и</b> <b>лесов/очистка потолков и стен от копоти</b>  Объем=203,1 / 100	<b>100 м2</b>		<b>2,031</b>			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5						
	1 ОТ					138,84	1,5	422,98
	ЗТ		чел.-ч	17,8	1,5	54,2277		
	<b>Итого по расценке</b>					<b>138,84</b>		<b>422,98</b>
	ФОТ							422,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			384,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46			194,57
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 002,46</b>
<b>10</b>	<b>ФЕРр61-7-1</b>	<b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по</b> <b>камню и бетону цементно-известковым</b> <b>пастопом: прямоугольных</b> Объем=1,5 / 100	<b>100 м2</b>		<b>0,015</b>			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5						
	1 ОТ					3 436,05	1,5	77,31
	2 ЭМ					36,26	1,5	0,82
	3 в т.ч. ОТм					15,66	1,5	0,35
	4 М					2 279,65		34,19
	ЗТ		чел.-ч	383,06	1,5	8,61885		
	ЗТм		чел.-ч	1,16	1,5	0,0261		
	<b>Итого по расценке</b>					<b>5 751,96</b>		<b>112,32</b>
	ФОТ							77,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90			69,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	44			34,17
	<b>Всего по позиции</b>							<b>216,38</b>
<b>11</b>	<b>ФЕР15-04-006-02</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого</b> <b>проникновения: за 2 раза потолков</b>  Объем=47,1 / 100	<b>100 м2</b>		<b>0,471</b>			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,;						

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9								
	1 ОТ					192,59	1,73	156,93
	2 ЭМ					2,28	1,88	2,02
	3 в т.ч. ОТм					0,49	1,88	0,43
	4 М					0,36		0,17
	ЗТ	чел.-ч	20,02	1,73	16,3128966			
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,88	0,0354192			
	Итого по расценке					195,23		159,12
	ФОТ							157,36
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	101	0,9	90,9			143,04
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			65,54
	<b>Всего по позиции</b>							<b>367,70</b>
<b>11.1</b>	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b>	<b>Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Отделочные работы)</b>	<b>т</b>			<b>0,00942</b>	<b>11 225,81</b>	<b>105,75</b>
	<b>Всего по позиции</b>							<b>105,75</b>
<b>12</b>	<b>ФЕР15-04-006-04</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Объем=156 / 100</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,56</b>		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,1;								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9								
	1 ОТ					157,00	1,73	423,71
	2 ЭМ					1,62	1,88	4,75
	3 в т.ч. ОТм					0,37	1,88	1,09
	4 М					0,36		0,56
	ЗТ	чел.-ч	16,32	1,73	44,044416			
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,88	0,087984			
	Итого по расценке					158,98		429,02
	ФОТ							424,80
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	101	0,9	90,9			386,14
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			176,93
	<b>Всего по позиции</b>							<b>992,09</b>
<b>12.1</b>	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b>	<b>Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Отделочные работы)</b>	<b>т</b>			<b>0,0312</b>	<b>11 225,81</b>	<b>350,25</b>
	<b>Всего по позиции</b>							<b>350,25</b>

<b>13</b>	<b>ФЕР15-04-005-06</b>	<b>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</b> Объем=47,1 / 100	<b>100 м2</b>	<b>0,471</b>				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9						
		1 ОТ			233,22	1,73		190,03
		2 ЭМ			6,88	1,88		6,09
		3 в т.ч. ОТм			1,30	1,88		1,15
		4 М			84,93			40,00
		ЗТ	чел.-ч	26	1,73		21,18558	
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,88		0,0974028	
		Итого по расценке					325,03	236,12
		ФОТ						191,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	101	0,9		90,9	173,78
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85		41,65	79,63
		<b>Всего по позиции</b>						<b>489,53</b>
<b>13.1</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0321</b>	<b>Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-21 Люкс супер белая (Отделочные работы)</b>	<b>т</b>		<b>0,029673</b>	<b>21 460,28</b>		<b>636,79</b>
		<b>Всего по позиции</b>						<b>636,79</b>
<b>14</b>	<b>ФЕР15-04-005-05</b>	<b>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску</b> Объем=156 / 100	<b>100 м2</b>	<b>1,56</b>				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 прил.10 табл.3 п.9						
		1 ОТ			207,21	1,73		559,22
		2 ЭМ			6,88	1,88		20,18
		3 в т.ч. ОТм			1,30	1,88		3,81
		4 М			82,78			129,14
		ЗТ	чел.-ч	23,1	1,73		62,34228	
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,88		0,322608	
		Итого по расценке					296,87	708,54
		ФОТ						563,03
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Отделочные работы Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	101	0,9		90,9	511,79



	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		234,50		
	Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 454,83</b>		
14.1	ФССЦ-14.3.02.01-0324	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов (Отделочные работы)	т		0,09828	22 496,01	2 210,91		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>2 210,91</b>		
	<b>Итого по разделу 2 Коридоры</b>						<b>7 826,69</b>		
	<b>Итого по смете:</b>								
	Итого прямые затраты (справочно)						18 992,44		
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих						4 522,15		
	Эксплуатация машин						187,88		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)						65,83		
	Материалы						14 282,41		
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/ПФ	Строительные работы						25 160,13	13,59	341 926,00
	в том числе:								
	оплата труда						4 522,15		
	эксплуатация машин и механизмов						187,88		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						65,83		
	материалы						14 282,41		
	накладные расходы						4 151,75		
	сметная прибыль						2 015,94		
	Итого ФОТ (справочно)						4 587,98		
	Итого накладные расходы (справочно)						4 151,75		
	Итого сметная прибыль (справочно)						2 015,94		
	Возмещение НДС БЦ: (14282,41+(187,88-65,83)+4151,75*0,182+2015,94*0,15)*0,2*ЕСЛИ(1;1;13,59) ТЦ: (14282,41+(187,88-65,83)+4151,75*0,182+2015,94*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0;1;13,59)						3 092,49		42 026,99
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>28 252,62</b>		<b>383 952,99</b>