

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Комфорт плюс"

Л.Н.Молчанова
2016 г.

ООО "Комфорт плюс"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(покальная смета)

Текущий ремонт осветительных сетей подвездов КППД (объем работ на 1 подвезд).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ
Сметная стоимость монтажных работ 24.817 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,151 тыс. руб.
Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г. перевод в текущие цены 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электромонтажные работы																
1	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (56 руб.): 94%=100%*0,94 от ФОТ СЛ (35 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,48 (12*36)/100	590,76	80,46	102,77	22,18	284	39	49	11	8,56	4,11	2,17	1,04
2	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 НР (2 руб.): 94%=100%*0,94 от ФОТ СЛ (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,2 20/100	24,38	9,68	2,22	0,14	5	2			1,03	0,21	0,01	
3	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР (4 руб.): 84%=89%*0,94 от ФОТ СЛ (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 шт.	0,1 10/100	50,24	49,3	0,94	0,41	5	5			6,32	0,63	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый $1\ 322,88 = 1\ 441,37 - 0,88 \times 134,65$ НР (79 руб.): 94%=100%*0,94 от ФОТ СП (60 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 шт.	0,1 10/100	1322,88	700,75	107,78		132	70	11		70,64	7,06	0,88	0,09
Раздел 2. Стоимость материалов																
5	счет № 0602/П от 03.02.2016г. ООО "Энерготехснаб", г. Челябинск И=8,72 прил. 1 к приказу РСТ ХМАО-Югра №231 от 24.12.2015г.	16х16 Кабель-канал двойной замок (84/2м) Формулы цены единицы: МАТ=12,03/8,72*1,07	м	12	1,48 12,03/8,72*1,07				18							
6	счет № 0602/П от 03.02.2016г. ООО "Энерготехснаб", г. Челябинск И=8,72 прил. 1 к приказу РСТ ХМАО-Югра №231 от 24.12.2015г.	60х40 Кабель-канал двойной замок ТДМ (20/2м) Формулы цены единицы: МАТ=76,14/8,72*1,07	м	36	9,34 76,14/8,72*1,07				336							
7	счет № 0602/П от 03.02.2016г. ООО "Энерготехснаб", г. Челябинск И=8,72 прил. 1 к приказу РСТ ХМАО-Югра №231 от 24.12.2015г.	ШВВП-2х0,75 Ун=380В белый провод Формулы цены единицы: МАТ=10,93/8,72*1,07	м	20	1,34 10,93/8,72*1,07				27							
8	счет № 0602/П от 03.02.2016г. ООО "Энерготехснаб", г. Челябинск И=8,72 прил. 1 к приказу РСТ ХМАО-Югра №231 от 24.12.2015г.	Светодиодный энергосберегающий СА- 7006Д оптико-акустический Формулы цены единицы: МАТ=1135,59/8,72*1,07	шт	10	139,34 1135,59/8,72*1,07				1393							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2200	116	60	11		12,01		1,13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.1. "Производство монтажных работ в существующих									2234	138	72	13		14,29		1,36
Накладные расходы																
Сметная прибыль									89							

Проверил:  Ю. Г. Шевчук
(должность, подпись, расшифровка)

