

\_\_\_\_\_ 2016 г.

ООО "Комфорт плюс"  
(наименование стройки)

\_\_\_\_\_ Л.Н.Молчанова  
2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  
(локальная смета)

Пусконаладочные работы (4 под. дом).  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ  
Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 16,706 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,412 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 60,76 чел.час  
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	ФЕРп01-02-016-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 1 кВ	1 шт.	1	32,73	32,73			33	33			2,7	2,7				
6	ФЕРп01-02-015-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 1 кВ	1 шт.	1	32,73	32,73			33	33			2,7	2,7				
7	ФЕРп01-03-001-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	7 4+3	12,78	12,78			89	89			1,36	9,52				
8	ФЕРп01-11-028-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	7 4+3	4,1	4,1			29	29			0,32	2,24				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,72 (6+3+4+1)/100	165,95	165,95			119	119			12,96	9,33		
10	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замер полного сопротивления цепи «фаза- нуль»	1 токоприе мник	7 4+3	15,62	15,62			109	109			1,22	8,54		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.:										412	412			35,03		
Накладные расходы										263						
Сметная прибыль										148						
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										823				35,03		
Итого										823				35,03		
Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2016г. прил. №1 приказ РСТ ХИМО-Югры №231 от 24.12.2015 823 * 19,9										16376						
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ										412						
Накладные расходы										263						
Сметная прибыль										148						
Непредвиденные затраты "МДС 81-35.2004 п.4.96" 2%										328						
ВСЕГО по смете										16706				35,03		

Составил:  В. Ф. Балдыбаев  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Ю. Г. Шевчук  
(должность, подпись, расшифровка)