

2016 г.

ООО "Комфорт плюс"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  
(покальная смета)

Пусконаладочные работы (6 под. дом.).  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ  
Сметная стоимость прочих 28,945 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 0,713 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 60,76 чел. час  
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Комфорт плюс"  
Л.Н. Молчанова  
2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРп01-02-016-01 Пусказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 1 кВ	1 шт.	2	32,73	32,73			65	65			2,7	5,4		
2	ФЕРп01-02-015-01 Пусказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 1 кВ	1 шт.	2	32,73	32,73			65	65			2,7	5,4		
3	ФЕРп01-03-001-01 Пусказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	12	12,78	12,78			153	153			1,36	16,32		
4	ФЕРп01-11-028-01 Пусказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	14	4,1	4,1			57	57			0,32	4,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР-П01-11-011-01 П/указ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1.12 (96+2+2+6+4+2)/100	165,95	165,95			186	186			12,96	14,52		
6	ФЕР-П01-11-013-01 П/указ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замер полного сопротивления цепи «фаза- нуль»	1 токоприе мник	12	15,62	15,62			187	187			1,22	14,64		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										713	713			60,76		
Накладные расходы										456						
Сметная прибыль										257						
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: "входную" - 80%, "под нагрузкой" - 20%										1426				60,76		
Итого										1426				60,76		
Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2016г. прил. №1 приказ РСТ ХМАО-Югры №231 от 24.12.2015 1 426 * 19,9										28377						
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ										713						
Накладные расходы										456						
Сметная прибыль										257						
Непредвиденные затраты "МДС 81-35.2004 п.4.96" 2%										568						
ВСЕГО по смете										28945				60,76		

Составил:  В. Ф. Балдыбаев  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Ю. Г. Швачук  
(должность, подпись, расшифровка)