

2016 г.

ООО "Комфорт плюс"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Комфорт плюс"
Л.Н. Молчанова
2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Ремонт фасада (объем работ на 100м.п. шва)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ
Сметная стоимость строительных работ 49,552 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,441 тыс. руб.
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ФЕРР53-21-25 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой угловой прокладки	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	1 100 / 100	718,93	703,66	15,27		719	704	15		64,32	64,32			
		718,93 = 4 096,31 - 0,00076 x 13 673,00 - 1,01 x 2 500,00 - 42,375 x 19,87															
2	ФЕРР53-21-33 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25 106,88 = 390,96 - 0,00025 x 13 673,00 - 14,125 x 19,87 (ТЗ=7 (ОЗТ=7, ЭМ=7 к расч., ЗЛМ=7, МАТ=7 к расч., ТЗ=7, ТЗМ=7))	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	1 100 / 100	748,16	737,45	10,71		748	737	11		67,41	67,41			
3	прайс лист	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм Формулы цены единицы: МАТ=13,3/1,18/8,72*1,06	м	101		1,37 13,3/1,18/8,72*1,06			138								
4	Прайс лист	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л Формулы цены единицы: МАТ=420/1,18/8,72*1,06		10		43,32 420/1,18/8,72*1,06			433								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Прайс лист	Мастика Wisebul Формулы, цены единицы: МАТ=170,09/1,18/8,72*1,06	кг	60	ОКРУГЛО, +10,004+1500*100,0	17,52 170,09/1,18/8,72*1,06			1051							
6	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,03	округл(100*0,3/1000,3)	42,98	42,98		1		1					
7	ФССЦп03-21-01-006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км 1 класс груза	1 т груза	0,03	а	7,64	7,64									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Стены																
Погрузо-разгрузочные работы																
Перевозка грузов автотранспортом																
Итого																
Перевод в текущие цены на 1 кв.2016 (приказ РСТ №231 от 24.12.2016 г. ("Многоквартирные жилые дома-панельные") 5 217 * 8,1																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Непредвиденные затраты 2%																
Итого с непредвиденными																
Возмещение затрат на НДС (письмо ГК РФ по строительству и ЖКК № НЗ-6262/10 от 06.10.2003 г.) (МАТ+(ЭМ-3ГМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,18*8,1																
ВСЕГО по смете на 100м.п. шва																
									46029,29					131,73		

Составил: Шевчук О.Г. Карабуля
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Шевчук Ю.Г. Шевчук
(должность, подпись, расшифровка)