

2015 г.

Текущий ремонт многоквартирных жилых домов  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-16  
(локальная смета)

Ремонт системы водоотведения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ  
Сметная стоимость строительных работ 51.307 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 0.648 тыс. руб.  
Составлен(а) ценах по состоянию на 01.01.2001г. (СНБ ред. 2014г), с пересчётом в уровень цен на 4 кв. 2015г

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Комфорт плюс"

Л.Н. Молчанова  
2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подвальная разводка (объем работ на один подъезд)																
1	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,02	587,05	582,05	5	2,16	12	12			68,8	1,38	0,16	
2	ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопро вода	0,02	4719,91	732,85	3,58	0,34	94	15			73,876	1,48	0,025	
3	ФССЦ-301-7160 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 шт.	0,1	101,8				10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР65-2.2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,41	731,64	721,64	10	4,32	300	296	4	2	85,3	34,97	0,32	0,13
5	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,41	767,8	702,73	8,23	0,95	3230	288	3		70,84	29,04	0,0625	0,03
6	ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж опорных конструкций, подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений - каркас для подвески под потолком (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	1 т конструкций	0,031	1460,56	1123,25	111,69	2,03	45	35	3		125,2235	3,88	0,15	
7	ФССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горючекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 10 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	т	0,028	6726,18				168							
8	ФССЦ-204-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горючекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 14 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	т	0,004	6210				25							
9	ФССЦ-301-7161 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Хомутов стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	10 шт.	3	113,2				340							
<b>Раздел 2. прочие работы</b>																
10	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5612 0,0118+0,5494	42,98				24		24					
11	ФССЦпр03-21-01-001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км   класс груза	1 т груза	0,5612 0,0118+0,5494	2,91			2,91	2		2					
<b>Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:</b>																
<b>Накладные расходы</b>																
					4270	646	36	2					70,75			0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
<b>ВСЕГО по смете</b>									355							
Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка									51307					70,75		0,16
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									679					36,35		0,13
Строительные металлические конструкции									3869					30,52		0,03
Погрузо-разгрузочные работы									649					3,88		
Перевозка грузов автотранспортом									24							
Итого									2							
В том числе:									5223					70,75		0,16
Материалы																
Машины и механизмы									3588							
ФОТ									36							
Накладные расходы									648							
Сметная прибыль									598							
Стоимость в текущих ценах на 4 кв. 2015г к приказу Региональной службы по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 15 октября 2015 г. №123 5 223 * 8,69									45388							
Возмещение затрат на НДС (письмо ГК РФ по строительству и ЖКК № НЗ-6262/10 от 06.10.2003 г.) (МАТ+(ЗМ-ЗТМ)+НР*0,182+СТ*0,15)*0,18*8,69									5919							
<b>ВСЕГО по смете</b>									51307					70,75		0,16

Составил: Карачи О.Г. Карабуля  
(должность, подпись, расшифровка)  
Проверил: Шевчук Ю.Г. Шевчук  
(должность, подпись, расшифровка)